

लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर



कार्य का नाम

एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर में यूजीसी-एमएमटीटीसी के द्वितीय तल पर शौचालयों
(12 संख्या) की मरम्मत

निविदा दस्तावेज़

लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर
(डीम्ड विश्वविद्यालय)

निविदा आमंत्रण सूचना

No: E/B&R/UGC-MMTTC/05/2025-26/ 07

दिनांक: 20/5/25

समान कार्यो का अनुभव रखने वाली पात्र एजेंसियों से / ठेकेदारों / अनुभव रखने वाली पात्र कंपनियों / फर्मो एजेंसियों से / ठेकेदारों से एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर में यूजीसी-एमएमटीटीसी के द्वितीय तल पर शौचालयों (12 संख्या) की मरम्मत के लिए आमंत्रित किया जाता है। वर्क्स के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जिसकी अनुमानित लागत केवल ₹.23,55,339/- है और इसकी EMD केवल ₹.1,18,000 है।

इच्छुक कंपनियों / फर्मो / ठेकेदारों / एजेंसियों, जो निविदा फॉर्म में दिए गए निविदा की पात्रता शर्तों के अनुसार योग्य हैं, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पोस्ट द्वारा या आवश्यक दस्तावेजों के साथ -साथ ईएमडी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपनी निविदाएं इस प्रकार जमा कर सकते हैं जो 09.06.2025 की दोपहर 3:00 बजे तक उप रजिस्ट्रार (संपदा), एलएनआईपीई, ग्वालियर के कार्यालय में टेंडर बॉक्स में पहुंचें। तकनीकी बोलियां शाम 4:00 बजे उसी दिनांक को खोली जाएंगी और केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को बाद में सूचना के साथ खोला जाएगा।

टेंडर-एप्लिकेशन फॉर्म शुल्क शून्य है और विस्तृत विनिर्देशों, नियमों और शर्तों का दस्तावेज़, संस्थान www.lnipe.edu.in, और CPP पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।


19/05/25
Dr. (डॉ. संजीव यादव)
प्रभारी रजिस्ट्रार

Ap

**लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर
(डीम्ड विश्वविद्यालय)**

**एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर में यूजीसी-एमएमटीटीसी के द्वितीय तल पर शौचालयों (12
संख्या) की मरम्मत के लिए निविदा दस्तावेज़ सह फॉर्म**

(ए) पात्रता मानदंड

निविदा लगाने वाली एजेंसियों को पात्र घोषित होने के लिए तकनीकी बोली के साथ दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित/स्व-सत्यापित अनुलग्नक जमा करना आवश्यक है: -

1. "रजिस्ट्रार, एलएनआईपीई, ग्वालियर में देय" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1,18,000.00 रुपये (केवल रु. एक लाख अठारह हजार) की ईएमडी।
2. बोली लगाने वाले की स्थिति अर्थात पब्लिक लिमिटेड, प्रा. लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म और प्रोपराइटरशिप फर्म, बोली लगाने वाले के निगमन का प्रमाण पत्र (संलग्न होने के लिए प्रमाण पत्र की प्रति)।
3. CGST/SGST पंजीकरण (GST रिटर्न के साथ संलग्न प्रमाण पत्र)
4. आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन)। (संलग्न होने के लिए पैन कार्ड की प्रतिलिपि)।
5. पिछले तीन (3) वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाला अनुमानित लागत का कम से कम 30 % होना चाहिए। (इन तीन वर्षों की बैलेंस शीट की प्रतियां और आयकर रिटर्न)।
6. निम्नलिखित में से कोई एक समान कार्य पिछले 7 वर्षों के दौरान (अप्रैल 2018 से मार्च 2025) तक सरकारी विभाग (ओं)/ संगठन/ शैक्षिक संस्थान (ओं) में सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव हो :-
(ए) पूरे किए गए तीन समान कार्य, प्रत्येक की कीमत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए।
(बी) पूरे किए गए दो समान कार्य, प्रत्येक की कीमत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए।
(सी) पूरा किया गया एक समान कार्य जिसकी अनुमानित कीमत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिए।

समान कार्य - इस एनआईटी में, इसी तरह के काम किसी भी निर्माण कार्य/कार्यों के लिए हैं, जिसमें बिल्डिंग निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से सैनिटरी इंस्टॉलेशन और पानी की आपूर्ति शामिल है।

[संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ केवल 3/2/1 कार्य आदेश (आदेशों) की प्रतियां संलग्न करें]

7. निविदाकार के पास एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अनुमानित लागत का कम से कम 50 % की सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के साथ एक बैंक खाता होना चाहिए। (नवीनतम एक महीने के खाते के बयान के साथ -साथ बैंक खाते का विवरण)।
8. निम्नलिखित प्रभाव की घोषणा को रु .100 /- के गैर-न्यायिक स्टैम्प के शपथ पत्र पर मूलतः प्रस्तुत करना आवश्यक है :-
ए) निविदाकार कंपनी पर प्रोपराइटर/फर्म/पार्टनर के खिलाफ किसी भी अदालत के कानून के समक्ष कोई आपराधिक मामला नहीं है।
बी) निविदाकार ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, आयकर आदि जैसे प्रतिमा के भुगतान से चूक नहीं की है।


19/05/25

सी) निविदाकार को निम्नलिखित में से किसी द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है:

सरकारी विभाग, पीएसयू, संगठन, निजी संस्थान, शैक्षिक संस्थान, स्वायत्त संस्थान ।

डी) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अवधि समाप्त होने से पहले निविदाकार का कोई अनुबंध समाप्त नहीं किया गया है।

(बी) वित्तीय बोली

1. फिनिशियल बोली को 'एनेक्स्योर-सी' पर प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. केवल तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की फिनिशियल बोली अनुसूचित तिथि पर खोली जाएगी।
3. उद्धृत दरों को सभी करों में शामिल होना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(सी) निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया

1. निविदाओं को एक मुख्य सील सुपर स्काइड " एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर में यूजीसी-एमएमटीटीसी के द्वितीय तल पर शौचालयों (12 संख्या) की मरम्मत के लिए" प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और इसे 09.06.2025 पर 3:00 बजे तक डिप्टी रजिस्ट्रार (एस्टेट) के कार्यालय में रखे गए टेंडर बॉक्स में जमा करना आवश्यक है। लिफाफे पर उपरोक्त विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करके स्पीड-पोस्ट / पंजीकृत पोस्ट द्वारा भी इसे भेजा जा सकता है और ऐसे मामलों में, यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि यह संस्थान में 09.06.2025 को 3:00 बजे तक पहुंच जावे ।
2. मुख्य निविदा लिफाफे में दो सील लिफाफे होना चाहिए: -
लिफाफा नंबर 1: आवश्यक दस्तावेजों के साथ-एनेक्स्योर-ए और एनेक्स्योर-बी 'के अनुसार' तकनीकी बोली 'में विधिवत भरा हुआ।
लिफाफा नंबर 2: 'एनेक्स्योर-सी' के अनुसार 'वित्तीय बोली' में विधिवत भरे हुए, दर/राशि को संख्यात्मक में दिया जाता है और उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए स्थान में शब्दों में और लिफाफे पर 'वित्तीय बोली' लिखते हैं।
3. निविदा के सभी पृष्ठों को बोली लगाने वाले द्वारा विधिवत पृष्ठांकित और स्व-प्रमाणित किया जाएगा।
4. सभी प्रस्तुत दस्तावेजों की ज़ेरॉक्स प्रतियां स्व-प्रमाणित होंगी।
5. सशर्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. निविदाओं के खुलने से पहले किसी भी समय, संस्थान किसी भी कारण से संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से उपयुक्त संशोधन/कोरिगेंडम(ओं) निविदा दस्तावेज में कर सकता है। भावी बोलीदाताओं को कोई अलग संचार नहीं भेजा जाएगा।


19/05/25

7. बोलीदाता निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों का अनुपालन करेंगे और तदनुसार दोनों प्रारूपों (तकनीकी और वित्तीय) में सभी जानकारी स्पष्ट रूप से भरेंगे, अन्यथा संस्थान उसको अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. अधूरा भरा हुआ निविदा दस्तावेज़ खारिज कर दिया जाएगा।
9. निविदाओं को नोटिस में निर्धारित अनुसार, बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई है, की उपस्थिति में खोला जाएगा।
10. यदि बोली खोलने की निर्धारित तिथि/दिन पर सार्वजनिक अवकाश होता है, तो उसी समय अगले कार्य दिवस पर खोला जाएगा।
11. बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तावित कार्य का निरीक्षण करने के लिए संस्थान में साइट का दौरा करें और साइट की स्थितियों और काम के दायरे से अवगत रहें, जिसे निविदा प्रपत्र में घोषित किया जाना है।
12. उन बोलीदाताओं के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, जिनकी बोलियां तकनीकी या वित्तीय आधार पर खारिज कर दी जाती हैं।

(सी) अनुबंध की सामान्य शर्तें

1. प्रस्तावित मरम्मत/निर्माण कार्य का अनुमानित माप केवल एक मोटे मार्गदर्शक के रूप में दिया जाता है। अनुसूची में उल्लिखित मात्रा और आइटम इसलिए भिन्न हो सकते हैं, जिसे ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरों में स्वीकार करना होगा। भुगतान एजेंसी को साइट पर निष्पादित कार्य के वास्तविक माप के अनुसार किया जाएगा।
2. यह कार्य एजेंसी को टर्न-की आधार पर अवार्ड किया जाएगा। भुगतान ठेकेदार को काम के संतोषजनक पूरा होने पर किया जाएगा और ठेकेदार निर्धारित प्रारूप/प्रो-फॉर्म में कर-चालान प्रस्तुत करेगा। कोई हिस्सा/रनिंग बिल या एडवांस पेमेंट सिस्टम नहीं है। पहले और अंतिम बिल पूरे काम के भुगतान के लिए संस्थान को प्रस्तुत किया जाएगा।
3. कार्य सौंपे जाने के संबंध में सूचना मिलने के बाद, सफल बोलीदाता को 7 दिनों के भीतर 100/- रुपए का गैर-न्यायिक स्टाम्प प्रस्तुत करना होगा तथा वर्तमान निविदा की शर्तों व नियमों के अनुसार संस्थान के साथ कार्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।
4. सफल बोलीदाता ठेकेदार को बैंक ड्राफ्ट के रूप में अनुबंध मूल्य का 10% धारोहर राशी के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो रजिस्ट्रार, LNIPE, GWALIOR के नाम पर होगा। उक्त धारोहर राशी अनुबंध अवधि या विस्तारित अवधि के सफल/संतोषजनक समापन पर वापसी योग्य होगी, यदि कोई हो। इस तरह के धनवापसी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।


19/05/25

5. असफल बोलीदाताओं के ईएमडी को निविदा के अंतिम रूप से वापस कर दिया जाएगा। इस तरह के धनवापसी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. धारोहर राशी को काम के संस्थान की संतुष्टि से सफल समापन की तारीख से 12 महीने की अवधि के बाद वापस किया जाएगा। इस तरह के धनवापसी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। देयता दोष अवधि/वारंटी अवधि किसी भी दरार, दोष या संरचनात्मक दोषों या किसी भी समस्या के लिए 1 वर्ष की है और काम करने वाली फर्म/एजेंसी साइट (ओं) का दौरा करेगी और शिकायतों की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किसी भी/सभी शिकायतों को हल करेगी।
7. कार्य को करार की तारीख से 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा और कार्य शुरू करने की सूचना ठेकेदार द्वारा संस्थान को दी जायेगी ।
8. निविदाकार निविदा प्रपत्र की वित्तीय बोली के प्रारूप में निविदा दस्तावेज़ में विभिन्न नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी दरों को उद्धृत करेंगे जिसमें सभी करों, उपयुक्त सामग्री, श्रम, मशीनरी, मशीनों, मशीनों के उपकरण और पौधे और सभी उपकरणों को शामिल किया जाएगा जो भी काम के पूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। संस्थान द्वारा कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा, यदि संस्थान द्वारा अतिरिक्त/लीड या आकस्मिक कार्य का दायरा अनुमोदित नहीं है।
9. सभी आवश्यक श्रमिक केवल ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाएंगे और किसी भी अव्यस्क को नियोजित नहीं किया जाएगा। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए अकुशल श्रम और ऐसे जैसे कर्मी ठेकेदार के कर्मचारी होंगे, जो ऐसे कर्मियों को सभी स्वीकार्य और/या फ्रिज लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसे कि ठेकेदार अपने अन्य कर्मचारियों को करता है। संस्थान किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेगा और संस्थान किसी भी कार्य के किसी भी दायरे के लिए कोई भी श्रम [अकुशल/UWA] प्रदान नहीं करेगा।
10. संस्थान का सक्षम प्राधिकारी निविदा के पूरे या किसी भी हिस्से को स्वीकार करने के लिए अधिकार रखता है और ठेकेदार उद्धृत दरों पर कार्य को करने के लिए बाध्य होगा।
11. कार्यों के लिए निविदा तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोलने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुला रहेगा।
12. अर्धदंड @ रु.1000/- प्रति दिन की दर से विलंब अवधि के लिए लगाया जाएगा, जिसे ठेकेदार के देयक से काटा जाएगा और यह लगाया गया अर्धदंड कुल लागत का 10 % से अधिक नहीं होगा। यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो रजिस्ट्रार के कार्यालय को सूचित किया जा सकता है और तदनुसार, यदि आवश्यक हो, तो समय-अवधि का विस्तार किया जाएगा।
13. कार्य को CPWD 6 विनिर्देशों के अनुसार और संस्थान की पूरी संतुष्टि के अनुसार किया जाएगा।


19/05/25

14. विघटित सामग्री और कोई भी अपशिष्ट/ मलबा, कार्य स्थल पर या संस्थान परिसर में नहीं छोड़ा जाएगा और ठेकेदार अपनी लागत पर परिसर के बाहर इसे हटाने और निपटाने के लिए जिम्मेदार होगा।
15. ठेकेदार काम के निष्पादन के दौरान संस्थान की संपत्ति को किसी भी प्रकार के इस नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि साइट या परिवेश में कोई नुकसान होता है, तो इस बावत किसी भी अतिरिक्त भुगतान के बिना उद्धृत दरों के भीतर ठेकेदार द्वारा ठीक किया जाएगा।
16. समय -समय पर लागू नियमों के अनुसार बिल से आवश्यक वैधानिक कटौती की जाएगी।
17. ब्लैकलिस्टेड एजेंसी/फर्म/व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
18. उप-अनुबंध की अनुमति नहीं दी जाएगी
19. यदि ठेकेदार संस्थान की संतुष्टि के अनुसार कार्य आदेश के अनुसार काम पूरा करने में विफल रहता है, या अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो संस्थान को ईएमडी और / या धारोहर राशी / गारंटी को जब्त करने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो सकता है। इसके अलावा, संस्थान को ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार होगा।
20. ठेकेदार को अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी कानून / विनियमन आदि के लागू होने के कारण किसी भी मुआवजे के लिए हकदार नहीं होगा।
21. सामग्री या इस अनुबंध के किसी भी तत्व पर सभी कर ठेकेदार द्वारा देय होंगे और संस्थान इस संबंध में इस तरह के किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। ठेकेदार की दरें ऐसे सभी करों सहित होगी।
22. संस्थान इस करार के तहत ठेकेदार को किए गए सभी भुगतानों से, आईटी अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार समय -समय पर लागू होने वाले सभी भुगतानों के स्रोत पर आयकर और किसी भी अन्य कर में कटौती करेगा।
23. ठेकेदार के कर्मचारियों के उपकरण, मशीनरी या सिस्टम को किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा और उसको अपने जोखिम और लागत पर सुधारा जाएगा। जब काम किया जाता है, तो दीवारों, फर्श, खिड़कियों पर सफेद धोने, रंग धोने, पेंटिंग आदि से छप और बूंदें साफ कि जाएंगी और इन वस्तुओं के साथ सतह को साफ किया जाएगा।
24. ठेकेदार श्रम सुरक्षा प्रावधानों का निरीक्षण करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
25. डिजाइन, कार्य पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन केवल प्रभारी इंजीनियर की संतुष्टि और निर्देशों तक ही किया जाएगा।
26. सामग्री का उपयोग करने से पहले, ठेकेदार को संस्थान से अनुमोदन और संस्थान से अनुमोदन की आवश्यकता के साथ काम के लिए किसी भी परिवर्तन को मंजूरी मिलेगी।


19/05/25

27. बुरे काम के मामले में कार्रवाई- यदि यह प्रतीत होता है कि किसी भी कार्य को ठीक पूर्ण, अपूर्ण या अकुशल कारीगरी के साथ या किसी भी ग़लत विवरण की सामग्री के साथ निष्पादित किया गया है, तो इंजीनियर-इन-चार्ज काम को ठीक करा सकता है और फिर से निष्पादित करा सकता है।
28. कार्य पुरस्कार के लिए मानदंड सामान्यतः सभी मदों के लिए उद्धृत न्यूनतम दरें होंगी।
29. संस्थान को एजेंसी को अंतिम रूप देने से पहले उद्धृत दरों का औचित्य पूछने का अधिकार सुरक्षित है।
30. ठेकेदार को समय-समय पर संशोधित सभी बिजली नियमों का पालन करना होगा और ठेकेदार अपने/श्रम भाग पर लापरवाही के कारण किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होगा।
31. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निविदाओं के संबंध में सिफारिश कड़ाई से प्रतिबंधित है और किसी निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा, जो इसका सहारा लेते हैं, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगे।
32. यदि आवश्यक हो तो किसी भी अतिरिक्त, प्रमुख या आकस्मिक कार्य के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।
33. संस्थान और ठेकेदार के बीच अनुबंध से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद ग्वालियर के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का विषय होगा।
34. यदि हिंदी संस्करण में कोई विसंगति/त्रुटि पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।


19/05/25

लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर
(डीम्ड विश्वविद्यालय)

एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर में यूजीसी-एमएमटीटीसी के द्वितीय तल पर शौचालयों
(12 संख्या) की मरम्मत

क्र. सं.	विवरण	दस्तावेज़ जमा किया गया है या नहीं	यहां जानकारी प्रदान करें	प्रतिलिपि पृष्ठ संख्या पर संलग्न है।
1	निविदाकर्ता का पूरा नाम	हां /नहीं		
2	रजिस्ट्रार, एलएनआईपीई, ग्वालियर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1,18,000 रुपये की ईएमडी।	हां /नहीं		
3	निविदाकर्ता का पूरा पता, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट	हां /नहीं		
4	निविदाकार की स्थिति, यानी. सार्वजनिक, निजी (लिमिटेड) / साझेदारी फर्म या मालिक फर्म (निगमन का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)	हां /नहीं		
5	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम पंजीकरण (पिछले एक तिमाही के जीएसटी रिटर्न के साथ पंजीकरण संलग्न किया जाना चाहिए)	हां /नहीं		
6	आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) (पैन कार्ड की प्रतियां संलग्न करें)	हां /नहीं		
7	मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले तीन (3) वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार अनुमानित लागत का कम से कम 30% होना चाहिए (आयकर	हां /नहीं		

	रिटर्न के साथ इन तीन वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट के साथ एक पंजीकृत सीए द्वारा जारी किए गए टर्नओवर के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)			
8	बैंक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र			
9	निम्नलिखित में से कोई एक समान कार्य पिछले 7 वर्षों के दौरान (अप्रैल 2018 से मार्च 2025) तक सरकारी विभाग (ओं)/ संगठन/ शैक्षिक संस्थान (ओं) में सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव हो :- (ए) पूरे किए गए तीन समान कार्य, प्रत्येक की कीमत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए। (बी) पूरे किए गए दो समान कार्य, प्रत्येक की कीमत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए। (सी) पूरा किया गया एक समान कार्य जिसकी अनुमानित कीमत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिए। समान कार्य - इस एनआईटी में, इसी तरह के काम किसी भी निर्माण कार्य/कार्यों के लिए हैं, जिसमें बिल्डिंग निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से सैनिटरी इंस्टॉलेशन और पानी की आपूर्ति शामिल है। [संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ केवल 3/2/1 कार्य आदेश(आदेशों) की प्रतियां संलग्न करें]	हां /नहीं		
10	निविदाकर्ता के बैंक खाते का विवरण। (बैंक खाते का विवरण खाता विवरण के साथ संलग्न किया जाना चाहिए)।	हां /नहीं	खाता संख्या, खाते का प्रकार, आईएफएससी कोड, बैंक शाखा आदि।	
	रु. 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प के शपथ पत्र पर निम्नलिखित आशय की	हां /नहीं		

11	घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है (ए) बोली लगाने वाली कंपनी के मालिक/फर्म/साझेदार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। बी) बोली लगाने वाले ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, आयकर आदि जैसे वैधानिक बकाया के भुगतान में चूक नहीं की है। (सी) बोली लगाने वाले को निम्नलिखित में से किसी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है: पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकारी विभाग, पीएसयू, संगठन, निजी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, स्वायत्त संस्थान। (डी) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बोलीदाता का कोई भी अनुबंध अवधि समाप्त होने से पहले समाप्त नहीं किया गया है।			
12	कोई अन्य जानकारी जो बोलीदाता अनुबंध और वर्तमान बोली से संबंधित प्रस्तुत करना चाहता है।	हां /नहीं		

घोषणा

1. हमने निविदा दस्तावेज़ की सावधानीपूर्वक जांच की है और उसमें बताए गए सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप उपरोक्त कार्य के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं।
2. हम घोषणा करते हैं कि हमने निविदा दस्तावेज़ में दिए गए प्रत्येक नियम और शर्तों और कार्य के दायरे को ध्यान से पढ़ा है और साइट का भौतिक/स्पॉट मूल्यांकन करके इसे समझा है। हम बिना किसी शर्त या विचलन के अपनी स्वीकृति स्वीकार करते हैं।
3. हम बोली खोलने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए बोली को वैध रखने के लिए सहमत हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और इस अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है।
4. हम समझते हैं कि यदि यह बोली स्वीकार कर ली जाती है और काम हमें दे दिया जाता है, तो हम इसे स्वीकार करते हैं और निविदा दस्तावेज़ के सभी/किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
5. हम समझौते की अवधि के दौरान निविदा दस्तावेज़/अनुबंध को अधूरा छोड़ने या किसी भी तरह से समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर निष्पादन सुरक्षा जमा राशि को जब्त करने के लिए अपनी अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं।
6. जब तक किसी औपचारिक समझौते को औपचारिक रूप नहीं दिया जाता है और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक निविदा दस्तावेज़ या समझौता हमारी लिखित स्वीकृति के साथ या उसके बिना पार्टियों पर बाध्यकारी प्रभाव डालेगा।
7. हम अपनी सहमति देते हैं कि निविदा समिति/या संस्थान की सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और मुझे/हमें हर तरह से स्वीकार्य होगा।

जगह:

बोली लगाने वाले का हस्ताक्षर:

नाम, पता, फोन

अनुलग्नक 'बी'

टर्नओवर का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... ने पिछले तीन
(3) वित्तीय वर्षों के दौरान निम्नलिखित टर्नओवर और लाभ/हानि दर्ज की है।

वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रुपये में)	कुल लाभ /हानि (रुपये में)
2021-22		
2022-23		
2023-24		

उपरोक्त जानकारी/आंकड़े हमारे ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा करने के लिए प्रकृति में सही और
प्रामाणिक हैं और उक्त फर्म के बैलेंस शीट और/या आय रिटर्न से प्राप्त होते हैं।

तारीख:

जगह:

सीए के हस्ताक्षर

नाम और सील

.....

**लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर
(डीम्ड विश्वविद्यालय)**

एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर में यूजीसी-एमएमटीटीसी के द्वितीय तल पर शौचालयों

(12 संख्या) की मरम्मत

अनुलग्नक 'सी'

S.No.	DSR No.	Description	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	15.23	Dismantling tile work in floors and roofs laid in cement mortar including stacking material within 50 metres lead.				
	15.23.1	For thickness of tiles 10 mm to 25 mm	18.86	sqm		
2	15.2	Demolishing cement concrete manually/mechanical means including disposal of material within 50 metres lead as per directions of engineer-in-charge				
	15.2.2	1:4:8 mix	1.06	cum		
3	15.7	Demolishing brick work manually/mechanical means including stacking of servicable material and disposal of unservicable material within 50 m lead as per directions of engineer-in-charge				
	15.7.4	In cement mortar	1	cum		
4	15.25	Dismantling stone slab flooring laid in cement mortar including stacking of servicable material within 50 metres lead as per directions of engineer-in-charge	2.59	cum		
5	15.40	Dismantling precast concrete or stone slabs in walls, partition walls etc. including stacking within 50 meters lead:				
	15.40.1	Thickness up to 40 mm	1.29	cum		
6	14.84	Dismantling 15 to 40 mm dia. G.I pipes including stackings of dismantled pipes (within 50 metre lead) as per directions of engineer-in-charge		RM		
7	15.42	Dismantling CI or asbestos rain water pipe with fittings and clamps including stackings of dismantled pipes (within 50 metre lead) as per directions of engineer-in-charge				
	15.42.1	75 to 80 mm dia	11	RM		
	15.42.2	100 mm dia.	3	RM		

8	14.82	Dismantling WC pan of all sizes including disposal of dismantled materials including malba all complete as per directions of engineer-in-charge	1	Each		
9	18.82	Dismantling old/existing pipes including excavation and refilling trenches/grooves after taking/cutting out all the pre-existing pipes, breaking lead caulked joints, melting of lead and making into blocks, including stacking of pipes at site lead up to 50 metre:	25	RM		
10	1.1.18	Disposal of moorum/building rubbish/ malba/ similar unserviceable, dismantled or waste material by mechanical transport including loading, transporting, unloading to approved municipal dumping ground for lead upto 10 km for all lifts, complete as per directions of Engineer-in-charge	1	cum		
11	4.11	Providing and laying damp-proof course 50 mm thick with cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources) @ 1 kg per sq m (10 kg per sq ft)	4	sqm		
12	4.13	Providing & applying a coat of residual petroleum bitumen of grade of VG-10 of approved quality using 1.7 kg per square metre on damp proof course after cleaning the surface with brushes and finally with a piece of cloth lightly soaked in kerosene oil.	4	sqm		
13	4.20	Providing and laying in position ready mixed or site batched design mix cement concrete for plain cement concrete work; using coarse aggregate and fine aggregate derived from natural sources, Portland Pozzolana/ Ordinary Portland /Portland Slag cement, admixtures in recommended proportions as per IS: 9103 to accelerate / retard setting of concrete, to improve durability and workability without impairing strength; including pumping of concrete to site of laying, curing, carriage for all leads; but excluding the cost of centering, shuttering and finishing as per direction of the engineer-in-charge; for the following grades of concrete. Note: Extra cement up to 10% of the minimum specified cement content in design mix shall be payable separately. In case the cement content in design mix is more than 110% of the minimum specified cement content, the contractor shall have discretion to either re-design the mix or bear the cost of extra cement				
	4.20.1	All work up to plinth level				

	4.20.1.3	Concrete of M20 grade with minimum cement content of 270 kg /cum	1.06	cum		
14	5.33	Providing and laying in position ready mixed or site batched design mix cement concrete for reinforced cement concrete work; using coarse aggregate and fine aggregate derived from natural sources, Portland Pozzolana / Ordinary Portland /Portland Slag cement, admixtures in recommended proportions as per IS: 9103 to accelerate / retard setting of concrete, to improve durability and workability without impairing strength; including pumping of concrete to site of laying, curing, carriage for all leads; but excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement as per direction of the engineer-in-charge; for the following grades of concrete. Note: Extra cement up to 10% of the minimum specified cement content in design mix shall be payable separately. In case the cement content in design mix is more than 1.10 times of the specified minimum cement content, the contractor shall have discretion to either re-design the mix or bear the cost of extra cement.				
	5.33.1	All works upto plinth level				
	5.33.1.1	Concrete of M25 grade with minimum cement content of 330 kg /cum	1.06	cum		
15	22.3	Providing and laying water proofing treatment to vertical and horizontal surfaces of depressed portions of W.C., kitchen and the like consisting of: (i) Ist course of applying cement slurry @ 4.4 kg/sqm mixed with water proofing compound conforming to IS : 2645 in recommended proportions including rounding off junction of vertical and horizontal surface. (ii) IInd course of 20 mm cement plaster 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) mixed with water proofing compound in recommended proportion including rounding off junction of vertical and horizontal surface. (iii) IIIrd course of applying blown or residual bitumen applied hot at 1.7 kg. per sqm of area. (iv) IVth course of 400 micron thick PVC sheet. (Overlaps at joints of PVC sheet should be 100 mm wide and pasted to each other with bitumen @ 1.7 kg/sqm).	2.59	sqm		

16	22.5	Providing and laying water proofing treatment in sunken portion of WCs, bathroom etc., by applying cement slurry mixed with water proofing cement compound consisting of applying : (a) First layer of slurry of cement @ 0.488 kg/sqm mixed with water proofing cement compound @ 0.253 kg/sqm. This layer will be allowed to air cure for 4 hours. (b) Second layer of slurry of cement @ 0.242 kg/sqm mixed with water proofing cement compound @ 0.126 kg/sqm. This layer will be allowed to air cure for 4 hours followed with water curing for 48 hours. The rate includes preparation of surface, treatment and sealing of all joints, corners, junctions of pipes and masonry with polymer mixed slurry.	2.59	sqm		
17	6.13	Half brick masonry with common bunt clay F.P.S (non - modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level				
	6.13.1	Cement mortar 1 : 3	3.18	sqm		
18	13.1.1	12 mm cement plaster of mix 1:4 (1 cement : 4 fine sand) on all walls	5.47			
		on all walls	21.6	sqm		
17	11.41.A.3	Providing and laying in position vitrified tiles in different sizes in floor with water absorption less than 0.08% and conforming to IS : 15622, of approved brand and manufacturer, in all colors and shade, laid on 20 mm thick cement mortar 1:4 jointing with grey slurry @ 3.3 kg/sqm including grouting the joints with white cement and matching pigments etc. The tiles must be cut with zero chipping diamond cutter only. Laying of tiles will be done by notch trowel, plier, wedge, clips of required thickness, levelling system and rubber mallet for proper placing the tiles gently.				
	11.41.A.3.1	Glazed Vitrified Matt/ Anti- Skid finish of size 600 mm x 600 mm	3	Sqm		
18	8.31	Providing and fixing 1st quality ceramic glazed wall tiles conforming to IS : 15622 of approved brand and manufacturer in all colours and shade except burgundy, bottle green, black of any size as approved by Engineer-in-Charge, in skirting, riser over 12 mm thick bed of cement mortar 1:3 and jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/sqm, including pointing in joints with white cement mixed with pigments of matching shade etc. complete	15	Sqm		